

Num er	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość w zł
	Kosztyorys ofertowy	Przebudowa dróg polegająca na budowie wydzielonego gminnego oświetlenia ul. Wiejskiej w Starym Pawłowie gm. Janów Podlaski					
1	Element	Budowa oświetlenia drogowego zasilanego z ist. przewodu oświetleniowego na słupie nr 19 PGE i SZO Janów Podlaski 21					
1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	8,8			
1.2	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	30			
1.3	KNNR 510/306/1	Przeciski pod wjazdami rurami DVK50 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	15			
1.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVK50 i DVR50	m	86			
1.5	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - kabel YAKXS4x25	m	109			
1.6	KNNR 5/705/1	Założenie rur osłonowych dwudzielnych na kalizjach kablowych	m	5			
1.7	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	38,8			
1.8	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2	szt	6			
1.9	KNNR 5/1001/2 (1)	Ustawienie słupów stylizowanych oświetleniowych wys. 7m z fundam. betonowymi i wysięgnikiem stylizowanym	szt	2			
1.10	KNNR 5/906/1 (1)	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem RSA-1/1 z mocowaniem do słupa nr 19 typu RPR-10/ŻN	szt	1			
1.11	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć na słupie nr 19	szt	1			
1.12	KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2, FeZn4x25mm2	m	1			
1.13	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	12			
1.14	KNNR 5/907/2	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	10			
1.15	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED36-48W, na słupie o wys. 7m	szt	2			
1.16	KNNR 5/1003/4 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni 8m, przewody YKY3x2,5	kpl	2			
1.17	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	1			
1.18	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar pierwszy	pomiar	2			
1.19	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1			
				Razem netto:			
				Podatek WAT 23%:			
				Ogółem brutto:			